

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie drogi					
1	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 218.4*0.25	m ³ m ³	54.600	
				RAZEM	54.600
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 218.4	m ² m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 218.4	m ² m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsj..a asfaltową 218.4	m ² m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
5	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 218.4	m ² m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
6	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 218.4	m ² m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0.32*0.1+0.1*0.1)*69.4	m ³ m ³	2.915	
				RAZEM	2.915
8	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47.2	m m	47.200	
				RAZEM	47.200
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.2	m m	22.200	
				RAZEM	22.200