

Żmigród, 25.01.2012 r.

IRL.7011.13(3).2011.2012

Usługi Projektowo-Techniczne
Bugaj Włodzimierz
ul. Tuwima 2
58-260 Bielawa

Dotyczy: Warunki techniczne odbioru ścieków z inwestycji pod nazwą Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II – budowa otwartego basenu z budynkami szatniowo-sanitarnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Sportowa, nr ewidencyjny działek 6/4, 6/5, Obręb Żmigród.

Gmina Żmigród informuje że:

- Ścieki sanitarne z budynków szatniowo-sanitarnych należy odprowadzić do istniejącej na terenie działki 6/5 sieci sanitarnej \varnothing 200. Podłączenie projektowanej instalacji sanitarnej wykonać do istniejącej studni o rzędnych 89.32/88/53. Ze względu na brak możliwości wykonania spływu grawitacyjnego z projektowanej instalacji do istniejącej sieci należy zaprojektować przepompownię o parametrach zapewniających prawidłowy odpływ ścieków do istniejącej sieci. Miejsce wpięcia pokazano na załączniku graficznym do niniejszych warunków technicznych.

- Wody z instalacji basenowej należy odprowadzić do istniejącej na terenie działki 6/5 czynnej instalacji kanalizacyjnej \varnothing 150, służącej do odprowadzania wody z basenu miejskiego. Wpięcie do istniejącej kanalizacji należy wykonać przez wykonanie na istniejącym kanale studni \varnothing 1000 z kręgów betonowych. Ilość wody odprowadzanej nie powinna przekraczać 45 m³ na godzinę, 100 m³ dziennie, parametry odprowadzanej wody nie mogą być gorsze od odprowadzanej z istniejącej i funkcjonującej niecki basenu. Poziom zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych nie mogą przekraczać dopuszczalnych dla parametrów wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Miejsce wpięcia pokazano na załączniku graficznym do niniejszych warunków technicznych.

Z up. BURMISTRZA

Ireneusz Pyczak
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego

Sprawę prowadzi: Ireneusz Pyczak, Ref. IRL, pok. 22 (tel. 071 385-30-57).

