Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek świetlicy					
1	**Roboty rozbiórkowe**				
1 d.1	**KNR 4-01 0354-03**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
2 d.1	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4+9	szt.	13,000	
				RAZEM	**13,000**
3 d.1	**KNR 4-01 0354-05**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2*1,52*2,05+1,54*1,91	m2	9,173	
				RAZEM	**9,173**
4 d.1	**KNR 4-01 0354-11**	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2*7*1,40+2*2*0,50	m	21,600	
				RAZEM	**21,600**
5 d.1	**KNR 4-01 0354-12**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,40*5+1,60*6+1,50+0,60*2+1,12	m	20,420	
				RAZEM	**20,420**
6 d.1	**KNR 4-01 0428-03**	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2		
		15,89*7,80+3,41*4,48	m2	139,219	
				RAZEM	**139,219**
7 d.1	**kalk. własna**	Rozebranie sceny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
8 d.1	**KNR 4-04 0504-07**	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		5,79*13,40+2,40*2,50+3,17*4,83+2,55*1,15+2,55*1,07+2,80*3,15	m2	113,378	
				RAZEM	**113,378**
9 d.1	**KNR 4-04 0504-01**	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		113,378+139,219	m2	252,597	
				RAZEM	**252,597**
10 d.1	**KNR 4-01 0422-01**	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		4*13,40	m	53,600	
				RAZEM	**53,600**
11 d.1	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,41*((13,40-0,50+2,08)*3,00-1,44*1,91)+0,27*3,00*5,10+0,41*1,02*2,20+ 0,41*0,40*1,47+0,41*1,43*1,49+0,27*1,02*2,20	m3	24,069	
				RAZEM	**24,069**
12 d.1	**KNR 4-01 0348-03**	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,00*(3,41+2,95)	m2	19,080	
				RAZEM	**19,080**
13 d.1	**KNR 4-01 0212-01**	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		4*0,90*0,90*0,10+18,00*0,15	m3	3,024	
				RAZEM	**3,024**
14 d.1	**KNR 4-01 0333-09**	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
15 d.1	**KNR 4-01 0701-05**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,00*14,79	m2	14,790	
				RAZEM	**14,790**
16 d.1	**KNR 4-01 0104-02**	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		4*0,90*0,90*0,80	m3	2,592	
				RAZEM	**2,592**
17 d.1	**KNR 4-01 0535-04**	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,50*2	m	39,000	
				RAZEM	**39,000**
18 d.1	**KNR 4-01 0535-06**	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*4,80+2*3,80	m	17,200	
				RAZEM	**17,200**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2*19,50*0,25+0,20*19,50+2*15,00*0,25+2*0,20*(3,00+2*1,20)	m2	23,310	
				RAZEM	**23,310**
20 d.1	**wycena indywidualna**	Rozbiórka budynku w.c	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
21 d.1	**wycena indywidualna**	Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
		24,069+19,08*0,18+113,378*0,08+139,219*0,06+3,024+20,42*0,05+14,79*0,02+15,0	m3	64,268	
				RAZEM	**64,268**
22 d.1	**wycena indywidualna**	Opłata za składowisko	m3		
		64,268	m3	64,268	
				RAZEM	**64,268**
2	**Roboty murarskie**				
23 d.2	**KNR 2-31 0105-03**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		4*0,90*0,90	m2	3,240	
				RAZEM	**3,240**
24 d.2	**KNR 2-31 0105-04**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		7*3,24	m2	22,680	
				RAZEM	**22,680**
25 d.2	**KNR-W 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe z betonu B-10 w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		0,10*3,24	m3	0,324	
				RAZEM	**0,324**
26 d.2	**KNR 2-02 0204-08**	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m3		
		4*0,90*0,90*0,60	m3	1,944	
				RAZEM	**1,944**
27 d.2	**KNR 2-02 0209-01**	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z wykorzystaniem pompy do betonu	m3		
		2*3,00*3,14*0,15*0,15	m3	0,424	
				RAZEM	**0,424**
28 d.2	**KNR-W 2-02 0259-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,001*0,222*0,90*20	t	0,004	
				RAZEM	**0,004**
29 d.2	**KNR-W 2-02 0259-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,001*(1,58*40*0,87+10*3,55)	t	0,090	
				RAZEM	**0,090**
30 d.2	**KNR 4-01 0317-05**	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych (dwuteownik IP340)	m		
		13,5*2	m	27,000	
				RAZEM	**27,000**
31 d.2	**KNR 4-01 0317-05**	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych (dwuteownik IP180)	m		
		2,58*2	m	5,160	
				RAZEM	**5,160**
32 d.2	**KNR 4-01 1304-02**	Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości ponad 160 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
33 d.2	**KNR 4-01 1304-04**	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m spoiny		
		2*(13,50+2,58)+0,30*60	m spoiny	50,160	
				RAZEM	**50,160**
34 d.2	**KNR 4-01 0317-06**	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
35 d.2	**KNR 2-31 0105-03**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. (pod schodami zewnętrznymi)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1,20*0,40	m2	0,960	
				RAZEM	**0,960**
36 d.2	**KNR 2-31 0105-04**	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		7*0,96	m2	6,720	
				RAZEM	**6,720**
37 d.2	**KNR 2-02 0201-01**	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu (wylwka pod schodami zewnętrznymi i ścianami działowymi)	m3		
		2*1,20*0,30*0,20+0,20*0,20*(4,45+0,58+3,33+7,78+2,12+2,29+2,53+1,24+ 5,65+0,82+1,97+1,10+1,53+0,95+0,97+1,52+1,55+4,75+4,80)	m3	2,141	
				RAZEM	**2,141**
38 d.2	**KNR-W 2- 02 0103-01**	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. (ścianka pod biegiem schodowym)	m2		
		2*1,20*0,80	m2	1,920	
				RAZEM	**1,920**
39 d.2	**KNR 2-02 0107-01**	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm (ścianka w wiatrołapie z tablicą elektr.)	m2		
		0,85*3,49	m2	2,966	
				RAZEM	**2,966**
40 d.2	**KNR-W 2- 02 0127-03**	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,49*(4,45+0,58+3,33+7,78+1,24+2,12+2,29)+2,95*(5,65+0,82+1,97+1,10+ 1,53+0,95+0,97+1,52+1,55+4,75+4,80)-4*0,90*2,00-2*1,20*2,00	m2	139,597	
				RAZEM	**139,597**
41 d.2	**KNR-W 2- 02 0132-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża 19N/120)	m		
		12*1,20	m	14,400	
				RAZEM	**14,400**
42 d.2	**KNR-W 2- 02 0132-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża 19N/150)	m		
		4*1,50	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
43 d.2	**KNR-W 2- 02 0132-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża 19N/180)	m		
		4*1,80	m	7,200	
				RAZEM	**7,200**
44 d.2	**KNR-W 2- 02 0132-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża 19N/90)	m		
		9*0,90	m	8,100	
				RAZEM	**8,100**
45 d.2	**KNR-W 2- 02 0127-01**	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		2,95*1,10-0,90*2,00	m2	1,445	
				RAZEM	**1,445**
46 d.2	**KNR 4-01 0304-02**	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,24*(0,75*0,60+0,60*0,25)	m3	0,144	
				RAZEM	**0,144**
47 d.2	**KNR 4-01 0304-01**	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,41*2,95*0,38	m3	0,460	
				RAZEM	**0,460**
48 d.2	**KNR 4-01 0308-03**	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
49 d.2	**KNR 2-02 0126-02**	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	**3,000**
50 d.2	**KNR 2-02 0126-01**	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	**2,000**
51 d.2	**KNR 4-01 0322-02**	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (analogia - tuleje zabezpieczone kratką pod okapem)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
3	**Roboty tynkarskie i okładzinowe**				
52 d.3	**KNR 2-02 2008-01**	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym	m2		
		2*(3,49*(4,45+0,58+3,33+7,78+1,24+2,12+2,29)+2,95*(5,65+0,82+1,97+1,10+ 1,53+0,95+0,97+1,52+1,55+4,75+4,80)-4*0,90*2,00-2*1,20*2,00)	m2	279,193	
		3,49*(12,00+7,78*2)+2,95*(5,79*2+8,90+2,05+4,75+2,47)	m2	183,947	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**463,140**
53 d.3	**KNR 4-01 0706-05**	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
54 d.3	**KNR 4-01 0709-05**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	**14,000**
55 d.3	**KNR 4-01 0726-03**	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		1,00*14,79	m^2	14,790	
				RAZEM	**14,790**
56 d.3	**KNR 4-01 0708-03**	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,95*3+2,00*2+1,02+1,27*2+0,40+2,00*2+1,02	m	21,830	
				RAZEM	**21,830**
57 d.3	**KNR 2-02 0902-03**	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m^2		
		0,15*(2*1,29+1,24+1,02+2*2,00+2*1,27+0,40)	m^2	1,767	
				RAZEM	**1,767**
58 d.3	**KNR 0-12 0829-03**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m^2		
		2,00*(4,45+0,58+3,33+7,78+2,12+2,29+0,41*2+2,12+1,38+0,12+4,80+2,80+0,60*2+3,21+0,58+4,45+0,40+0,45+0,30+4,50+1,10*2+4,75*2+1,53*2+3,20*2) -3*0,90*2,00	m^2	132,280	
				RAZEM	**132,280**
59 d.3	**KNR 2-02 2006-05**	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie (obudowa przewodów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych)	m^2		
		(12,90+3,50+5,79)*(0,35+0,43)+2,08*(2*0,25+0,43)	m^2	19,243	
				RAZEM	**19,243**
60 d.3	**KNR 2-02 2007-04**	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal. na stropach (ruszt pod okładzinę ogniochronną podciągów)	m^2		
		(12,90)*(2*0,35+0,43)+2,08*(2*0,25+0,43)	m^2	16,511	
				RAZEM	**16,511**
61 d.3	**KNR 2-02 2006-05**	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie (okładzina podciągów - płyta ogniochronna pokryta masą szpachlową o odporności ogniowej R60)	m^2		
		(12,90)*(2*0,35+0,43)+2,08*(2*0,25+0,43)	m^2	16,511	
				RAZEM	**16,511**
62 d.3	**KNR 2-02 2006-08**	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m^2		
		2*16,511	m^2	33,022	
				RAZEM	**33,022**
63 d.3	**wycena indywidualna**	Ścianka systemowa wraz z drzwiami do kabiny w.c.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
64 d.3	**KNR 4-01 0322-02**	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	**13,000**
65 d.3	**KNR 4-01 0701-01**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (komin)	m^2		
		(1,25*2+0,46*2)*0,70	m^2	2,394	
				RAZEM	**2,394**
66 d.3	**KNR 4-01 0310-02**	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m^3		
		0,70*1,20*0,46	m^3	0,386	
				RAZEM	**0,386**
67 d.3	**KNR 4-01 0735-02**	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m^2		
		2,394	m^2	2,394	
				RAZEM	**2,394**
4	**Posadzki**				
68 d.4	**KNR 2-02 1101-07**	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m^3		
		0,10*(3,78+15,24+3,32+156,40+13,07+41,95+4,94+5,01+2,20+7,04)	m^3	25,295	
				RAZEM	**25,295**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (warstwa dolna z betonu B-10)	m3		
		0,06*(3,78+15,24+3,32+156,40+13,07+41,95+4,94+5,01+2,20+7,04)	m3	15,177	
				RAZEM	15,177
70 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		3,78+15,24+3,32+156,40+13,07+41,95+4,94+5,01+2,20+7,04	m2	252,950	
				RAZEM	252,950
71 d.4	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (gr. 5cm)	m2		
		252,95	m2	252,950	
				RAZEM	252,950
72 d.4	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m2		
		252,95	m2	252,950	
				RAZEM	252,950
73 d.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2		
		3,5*252,95	m2	885,325	
				RAZEM	885,325
74 d.4	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,78+15,24+3,32+156,40+13,07+41,95+4,94+5,01+2,20	m2	245,910	
				RAZEM	245,910
75 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (pod schodami do kotłowni)	m3		
		0,32*1,35*1,90*0,5	m3	0,410	
		0,10*(1,70+0,84)	m3	0,254	
				RAZEM	0,664
76 d.4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu - analogia (płyta przed wejściem do kotłowni)	m3		
		0,12*(1,70+0,84)	m3	0,305	
				RAZEM	0,305
77 d.4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3		
		0,166*(1,70*2,60+1,35*1,90+1,00*1,20)-0,32*1,35*1,90	m3	0,538	
				RAZEM	0,538
78 d.4	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny (schody zewnętrzne, podest przed budynkiem)	m2		
		2,43*2,40+5*0,16*2,40+3,00*1,20	m2	11,352	
				RAZEM	11,352
79 d.4	KNR K-01 0112-01	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową - elementy sufitowe o wys. do 4 m o powierzchni płaskiej; warstwa gr. 10 mm	m2		
		2,43*2,40+5*0,16*2,40+3,00*1,20	m2	11,352	
				RAZEM	11,352
80 d.4	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą (mrozoodporne, antypoślizgowe)	m2		
		2,43*2,40+5*0,16*2,40+3,00*1,20+0,17*(1,70*2+2,60+1,35*2+1,90+1,00*2+1,20)+1,70*2,40	m2	17,778	
				RAZEM	17,778
5	Stolarka okienna i drzwiowa				
81 d.5	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (okna 01 profuile PCV z laminatem barwionym od zewnątrz, szyba zespolona U=<1,8; 2x nawiewnik podciśnieniowy gł 39 cm w nadprożu)	m2		
		6*1,36*1,32	m2	10,771	
				RAZEM	10,771
82 d.5	kalk. własna	Dopłata za nawiewniki podciśnieniowe w oknach (wydajność 45m3/h, dł. 390)	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
83 d.5	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2(okna 02 profile PCV z laminatem barwionym od zewnątrz, szyba zespolona U=<1,8)	m2		
		2*0,40*1,27	m2	1,016	
				RAZEM	1,016
84 d.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m (drewniane, fabrycznie wykończone)	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
85 d.5	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 (okno podawcze 04)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,60*0,60	m2	0,360	
				RAZEM	**0,360**
86 d.5	**KNR 0-19 1023-02**	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 (okno podawcze 05)	m2		
		0,44*0,60	m2	0,264	
				RAZEM	**0,264**
87 d.5	**KNR-W 2-02 1026-01**	Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi zewnętrznych do drzwi D1	m2		
		1,52*2,05*2	m2	6,232	
				RAZEM	**6,232**
88 d.5	**KNR-W 2-02 1026-01**	Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi zewnętrznych do drzwi D3	m2		
		1,32*2,06	m2	2,719	
				RAZEM	**2,719**
89 d.5	**KNR 2-02 1016-02**	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
90 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne (drzwi D1- PCV z laminatem barwionym od zewnątrz, U=<2,6)	m2		
		1,52*2,05*2	m2	6,232	
				RAZEM	**6,232**
91 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe z szybą (drzwi D3- PCV z laminatem barwionym od zewnątrz, U=<2,6)	m2		
		1,32*2,06	m2	2,719	
				RAZEM	**2,719**
92 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe płycinowe w kolorze buk (D4)	m2		
		0,90*2,00*2	m2	3,600	
				RAZEM	**3,600**
93 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami (D5)	m2		
		0,90*2,00*2	m2	3,600	
				RAZEM	**3,600**
94 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe płycinowe w kolorze buk do w.c. dla niepełnosprawnych z nawiewnikami , blacha ze stali nierdzewnej w dolnej części, poręcz (D6)	m2		
		1,02*2,06	m2	2,101	
				RAZEM	**2,101**
95 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami (D7)	m2		
		1,00*2,06	m2	2,060	
				RAZEM	**2,060**
96 d.5	**KNR-W 2-02 1026-04**	Skrzydła drzwiowe płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami i szybą mleczną (D8)	m2		
		1,00*2,06	m2	2,060	
				RAZEM	**2,060**
97 d.5	**KNR 2-02 1203-01**	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (D2)	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
6	**Elewacja**				
98 d.6	**KNR 2-02 1604-01**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		4,50*19,50+3,50*19,50+2*14,79*4,00	m2	274,320	
				RAZEM	**274,320**
99 d.6	**KNR 2-02 1614-04**	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		8,00	m2	8,000	
				RAZEM	**8,000**
100 d.6	**KNR 0-23 2614-02**	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2		
		(0,30+4,80)*19,30+(0,30+3,80)*19,20+(4,80+3,80)*0,5*14,79+2*0,30*14,79	m2	249,621	
				RAZEM	**249,621**
101 d.6	**KNR 0-23 2612-08**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2*4,80+2*3,80	m	17,200	
				RAZEM	**17,200**
102 d.6	**KNR AT-31 0505-03**	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na kominie, ściankach przy drzwiach wejściowych i cokole	m2		
		2,394+0,72*19,30+0,20*19,30+14,79*(0,72+0,20)*0,5*2+4*2,39*1,10	m2	44,273	
				RAZEM	**44,273**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.6	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m (wykop przy ścianie ryzalitu zachodniego o głebokości 80 cm)	m^3		
		(2*19,50+2*14,79)*0,60*0,30	m^3	12,344	
				RAZEM	**12,344**
104 d.6	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m^3		
		(2*19,50+2*14,79)*0,50*0,30	m^3	10,287	
				RAZEM	**10,287**
105 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowamii powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		462,14-132,14-20,80	m^2	309,200	
				RAZEM	**309,200**
106 d.6	KNR-W 2-02 1509-03	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m^2		
		2,00*(2,00*2+3,20*2)	m^2	20,800	
				RAZEM	**20,800**
107 d.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m^2		
		19,60*0,80	m^2	15,680	
				RAZEM	**15,680**
108 d.6	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		19,60*0,80	m^2	15,680	
				RAZEM	**15,680**
109 d.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		19,60*0,80	m^2	15,680	
				RAZEM	**15,680**
7	**Roboty blacharsko - dekarskie**				
110 d.7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan - cynk gr. 06 mm	m		
		2*19,50	m	39,000	
				RAZEM	**39,000**
111 d.7	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan. - cynk. gr. 06 mm	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	**3,000**
112 d.7	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej tytan. - cynk. gr. 0,6 mm	m		
		2*4,80+2*3,80+3,15	m	20,350	
				RAZEM	**20,350**
113 d.7	Kalkulacja własna	Przełożenie wpustów rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	**4,000**
114 d.7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan. - cynk. gr. 06	m^2		
		2*19,50*0,35+0,30*19,50+2*15,00*0,35+2*0,30*(3,00+2*1,20)	m^2	33,240	
				RAZEM	**33,240**
115 d.7	KNR-W 2-02 0535-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy stalowej powlekanej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
116 d.7	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm (nasada przewodu kominowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
117 d.7	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm (nasady wywiewek kanalizacyjnych)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
118 d.7	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m^2		
		2,00*19,50*2+2,00*14,79*2	m^2	137,160	
				RAZEM	**137,160**
119 d.7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej tytan. - cynk. (parapety zewnętrzne)	m^2		
		0,35*(1,56+1,44+0,60*3+1,48+1,12*6)	m^2	4,550	
				RAZEM	**4,550**
8	**Roboty zakończniowe**				
120 d.8	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*2,73	m	5,460	
				RAZEM	**5,460**
121 d.8	**KNR-W 2-02 1219-03**	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
122 d.8	**KNR 2-02 1219-08**	Uchwyty do flag	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
123 d.8	**KNR 2-02 1219-06**	Wieszaki szatniowe stalowe,obrotowe umocowane w ścianach (analogia-ramię podnoszone przy muszli w wc niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
124 d.8	**KNR 2-02 1219-06**	Wieszaki szatniowe stalowe,obrotowe umocowane w ścianach (analogia-ramię podnoszone z papiernicą przy muszli w wc niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
125 d.8	**KNR 2-02 1219-06**	Wieszaki szatniowe stalowe,obrotowe umocowane w ścianach (analogia-ramię stałe przy umywalce w wc niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
126 d.8	**KNR 2-31 0407-01**	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska przy ścianach zewnętrznych)	m		
		16,00+2*20,30-2,50-3,00	m	51,100	
				RAZEM	**51,100**
127 d.8	**KNR 2-31 0101-07**	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		51,10*0,45	m2	22,995	
				RAZEM	**22,995**
128 d.8	**KNR 2-31 0114-01**	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		22,995	m2	22,995	
				RAZEM	**22,995**
9	**Zagospodarowanie terenu**				
129 d.9	**KNR 2-01 0121-01**	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0,5	ha	0,500	
				RAZEM	**0,500**
130 d.9	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		94,00	m2	94,000	
				RAZEM	**94,000**
131 d.9	**KNR 2-31 0103-02**	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		94,00	m2	94,000	
				RAZEM	**94,000**
132 d.9	**KNR 2-31 0105-07**	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		94,00	m2	94,000	
				RAZEM	**94,000**
133 d.9	**KNR 2-31 0105-08**	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		94,00*7	m2	658,000	
				RAZEM	**658,000**
134 d.9	**KNR 2-31 0407-01**	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		37,00	m	37,000	
				RAZEM	**37,000**
135 d.9	**NNRNKB 231 0511-03**	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		94,00	m2	94,000	
				RAZEM	**94,000**
136 d.9	**KNR 2-01 0510-01**	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		300,00	m2	300,000	
				RAZEM	**300,000**