
KOSZTORYS ŚLEPY/OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : Korzeńsko działka oznaczona geodezyjnie nr 93/31 AM 1 Ob-
ręb Korzeńsko
INWESTOR : Gmina Żmigród
ADRES INWESTORA : pl.Wojska Polskiego nr 2-3 55-140 Żmigród
BRANŻA : Drogowa
Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV kwartał 2013 rok

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.178	km		
			km	0.178	
				RAZEM	0.178
2 Oczyszczenie i skropienie warstw					
2 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (178.0*4.0) (2.0*2)	m ²	4.000	
		Zjady indywidualne 69.0	m ²	69.000	
				RAZEM	73.000
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-emulsją asfaltową szybko rozpadową 65% Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (178.0*4.0) (2.0*2)	m ²		
		Zjady indywidualne 69.0	m ²	712.000	
			m ²	4.000	
			m ²	69.000	
				RAZEM	785.000
3 Podbudowa pod nawierzchnią i zjazdami					
4 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (178.0*4.0) (2.0*2)	m ²	712.000	
		Zjady indywidualne 69.0	m ²	4.000	
			m ²	69.000	
				RAZEM	785.000
4 Nawierzchnia bitumiczna					
5 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (178.0*4.0) (2.0*2)	m ²		
		Zjady indywidualne 69.0	m ²	712.000	
			m ²	4.000	
			m ²	69.000	
				RAZEM	785.000
5 Oznakowanie pionowe					
6 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 Regulacja studzienek					
8 d.6	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7 Wykonanie pobocza					
9 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (178.0*0.5)*2	m ²		
			m ²	178.000	
				RAZEM	178.000
8 Inwentaryzacja powykonawcza					
10 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km		
		0.178	km	0.178	
				RAZEM	0.178

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych								
d.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km				0.178	
	999	-- Robocizna --	r-g	56.0000	0.00	0.000		
	3951300	-- Materiały -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m³	0.1100	0.00	0.000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	0.178	0.00
2 Oczyszczenie i skropienie warstw								
d.2	2 KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m²				73	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0160	0.00	0.000		
	3930099	-- Materiały -- woda	m³	0.0080	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	52511	-- Sprzęt -- szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	0.0054	0.00	0.000		
	39116	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0.0054	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	73.000	0.00
d.2	3 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-emulsją asfaltową szybkozspadową 65%	m²				785	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0076	0.00	0.000		
	1041099	-- Materiały -- emulsja szybkozspadowa 65%	kg	0.5000	0.00	0.000		
	1020399	olej (paliwo technologiczne)	dm³	0.0180	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	52271	-- Sprzęt -- skraplarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm³	m-g	0.0122	0.00	0.000		
	39116	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0.0122	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	785.000	0.00
3 Podbudowa pod nawierzchnią i zjazdami								
d.3	4 KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m²				785	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0243	0.00	0.000		
	1600580	-- Materiały -- tłuczeń kamienny	t	0.1700	0.00	0.000		
	1600600	mielony kamień	t	0.0143	0.00	0.000		
	3930099	woda	m³	0.0080	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0025	0.00	0.000		
	12100	walec statyczny samojezdny	m-g	0.0256	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	785.000	0.00
4 Nawierzchnia bitumiczna								
d.4	5 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m²				785	
	999	-- Robocizna -- 0.0399*1.25=	r-g	0.0499	0.00	0.000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2390099	mieszanka mineralno-asfaltowa standard I	t	0.1275	0.00	0.000		
	0000000	0.102*1.25= materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	52314	-- Sprzęt -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	0.0094	0.00	0.000		
	12100	0.0075*1.25= walec statyczny samojezdny	m-g	0.0094	0.00	0.000		
	12160	0.0075*1.25= walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	0.0094	0.00	0.000		
	39811	0.0075*1.25= samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.0313	0.00	0.000		
		0.025*1.25=						
Razem pozycja 5						0.000	785.000	0.00
5 Oznakowanie pionowe								
6 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.				3.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7530	0.00	0.000		
	1323812	-- Materiały -- słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	kg	19.3600	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	3.000	0.00
7 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.				3.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8240	0.00	0.000		
	1355599	-- Materiały -- tablice znaków drogowych	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	3.000	0.00
6 Regulacja studzienek								
8 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.				5.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0510	0.00	0.000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0053	0.00	0.000		
	1601899	piasek	m³	0.0094	0.00	0.000		
	2600619	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m³	0.0109	0.00	0.000		
	1336400	gwoździe budowlane	kg	0.0580	0.00	0.000		
	3930000	woda	m³	0.0040	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	2370699	mieszanka betonowa	m³	0.0930	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	5.000	0.00
7 Wykonanie pobocza								
9 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m²				(178.0*0.5)* 2 = 178.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0850	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	178.000	0.00
8 Inwentaryzacja powykonawcza								
10 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km				0.178	
	999	-- Robocizna -- robocizna	km	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	0.178	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł