

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Barkowo dz. nr 715/1
INWESTOR : Gmina Żmigród
ADRES INWESTORA : 55-140 Żmigród, plac Wojska Polskiego 2-3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 436*0.7*0.4	m ³ m ³	122.080	
			RAZEM	122.080
2	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 70	m m	70.000	
			RAZEM	70.000
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 508	m m	508.000	
			RAZEM	508.000
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 508	m m	508.000	
			RAZEM	508.000
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie 436*2	m m	872.000	
			RAZEM	872.000
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 508	m m	508.000	
			RAZEM	508.000
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 12	szt. szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
8	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 436*0.7*0.4	m ³ m ³	122.080	
			RAZEM	122.080
9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 12	kpl.prze w. kpl.prze w.	12.000	
			RAZEM	12.000
10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12	szt. szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12	szt. szt.	12.000	
			RAZEM	12.000
12	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
13	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 12	odc. odc.	12.000	
			RAZEM	12.000
14	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
15	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 11	prób. prób.	11.000	
			RAZEM	11.000
17	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
18	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	436*0.7*0.4 = 122.080		
2	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	70		
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m	508		
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	508		
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie	m	436*2 = 872.000		
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	508		
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	12		
8	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	436*0.7*0.4 = 122.080		
9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	12		
10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	12		
11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	12		
12	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
13	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	12		
14	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
15	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	11		
17	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
18	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (DS)	r-g	467.2586		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 30x3 mm	kg	177.7995		177.7995			
2.	Deski igł. obrzyn. wymiar. gr. 19-25mm, kl. III	m ³	0.1470		0.1470			
3.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	127.0988		127.0988			
4.	Fundament B-60A (lub równoważne)	szt	12.0000		12.0000			
5.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm ²	m	528.3084		528.3084			
6.	Opaska kablowa OKi - odcinowana	szt	50.8000		50.8000			
7.	Oprawa typu CUDDLE LED 72 W barwa światła 5000 (lub równoważne)	szt	12.0000		12.0000			
8.	Ośłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm	m	528.3200		528.3200			
9.	piasek	m ³	48.8395		48.8395			
10.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm ²	m	96.0000		96.0000			
11.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	72.8019		72.8019			
12.	Słup aluminiowy SAL87M-N1 anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (lub równoważne)	szt	12.0000		12.0000			
13.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	5.5890		5.5890			
14.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	12.0000		12.0000			
15.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	2.2886		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	31.9145		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	30.2582		
4.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	31.9187		
5.	przyczepa dłużykowa	m-g	4.8000		
6.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	2.2709		
7.	samochód samowyładowczy	m-g	6.9769		
8.	spawarka	m-g	38.8576		
9.	środek transportowy	m-g	22.6031		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	31.9196		
11.	żuraw samochodowy	m-g	16.8087		
				RAZEM	

Słownie: