

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Żmigród ul. Willowa dz. nr 9/2
INWESTOR : Gmina Żmigród
ADRES INWESTORA : 55-140 Żmigród, plac Wojska Polskiego 2-3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 171*0.7*0.4	m ³ m ³	47.880	
			RAZEM	47.880
2	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 49	m m	49.000	
			RAZEM	49.000
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 207	m m	207.000	
			RAZEM	207.000
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 207	m m	207.000	
			RAZEM	207.000
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie 171*2	m m	342.000	
			RAZEM	342.000
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 207	m m	207.000	
			RAZEM	207.000
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 5	szt. szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
8	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szafka oświetleniowa 1	szt. szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
9	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 171*0.7*0.4	m ³ m ³	47.880	
			RAZEM	47.880
10	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 5	kpl.prze w. kpl.prze w.	5.000	
			RAZEM	5.000
11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt. szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 5	szt. szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
13	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
14	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 5	odc. odc.	5.000	
			RAZEM	5.000
15	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 4	prób. prób.	4.000	
			RAZEM	4.000
18	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
19	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	171*0.7*0.4 = 47.880		
2	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	49		
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m	207		
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	207		
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie	m	171*2 = 342.000		
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	207		
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	5		
8	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szafka oświetleniowa	szt.	1		
9	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	171*0.7*0.4 = 47.880		
10	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	5		
11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	5		
12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	5		
13	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
14	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	5		
15	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	4		
18	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
19	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (DS)	r-g	229.0935		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 30x3 mm	kg	72.4505		72.4505			
2.	Deski igł. obrzyn. wymiar. gr. 19-25mm, kl. III	m ³	0.1029		0.1029			
3.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	51.7905		51.7905			
4.	Fundament B-60A (lub równoważne)	szt	5.0000		5.0000			
5.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm ²	m	215.2753		215.2753			
6.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	20.7000		20.7000			
7.	Oprawa typu CUDDLE LED 72 W barwa światła 5000 (lub równoważne)	szt	5.0000		5.0000			
8.	Ośłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm	m	215.2800		215.2800			
9.	piasek	m ³	19.1550		19.1550			
10.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm ²	m	40.0000		40.0000			
11.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	50.9611		50.9611			
12.	Słup aluminiowy SAL-N1 anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (lub równoważne)	szt	5.0000		5.0000			
13.	Szafka oświetleniowa SO-2 z zegarem astronomicznym	kpl	1.0000		1.0000			
14.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	2.2783		2.2783			
15.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	5.0000		5.0000			
16.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.9325		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	22.3399		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	11.8908		
4.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	22.3435		
5.	przyczepa dłużykowa	m-g	2.0000		
6.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.9246		
7.	samochód samowyładowczy	m-g	2.7364		
8.	spawarka	m-g	15.8328		
9.	środek transportowy	m-g	9.8932		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	22.3440		
11.	żuraw samochodowy	m-g	6.9826		
				RAZEM	

Słownie: