

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Łapczyce dz. nr 87/1, 237/2  
INWESTOR : Gmina Żmigród  
ADRES INWESTORA : 55-140 Żmigród, plac Wojska Polskiego 2-3  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 254*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	71.120	
			<b>RAZEM</b>	<b>71.120</b>
2	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 27	m m	27.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> ) 290	m m	290.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 290	m m	290.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie 254*2	m m	508.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>508.000</b>
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 290	m m	290.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 6	szt. szt.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 254*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	71.120	
			<b>RAZEM</b>	<b>71.120</b>
9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 6	kpl.prze w. kpl.prze w.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 6	odc. odc.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 5	prób. prób.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	254*0.7*0.4 = 71.120		
2	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	27		
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> )	m	290		
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	290		
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie	m	254*2 = 508.000		
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	290		
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	6		
8	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	254*0.7*0.4 = 71.120		
9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	6		
10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	6		
11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	6		
12	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
13	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	6		
14	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
15	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	5		
17	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
18	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (DS)	r-g	236.3866		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 30x3 mm	kg	101.5000		101.5000			
2.	Deski igł. obrzyn. wymiar. gr. 19-25mm, kl. III	m <sup>3</sup>	0.0567		0.0567			
3.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	72.5573		72.5573			
4.	Fundament B-60A (lub równoważne)	szt	6.0000		6.0000			
5.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm <sup>2</sup>	m	301.5936		301.5936			
6.	Opaska kablowa OKi - odcinowana	szt	29.0000		29.0000			
7.	Oprawa typu CUDDLE LED 72 W barwa światła 5000 (lub równoważne)	szt	6.0000		6.0000			
8.	Ośłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm	m	301.6000		301.6000			
9.	piasek	m <sup>3</sup>	28.4522		28.4522			
10.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	48.0000		48.0000			
11.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	28.0806		28.0806			
12.	Słup aluminiowy SAL-N1 anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (lub równoważne)	szt	6.0000		6.0000			
13.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	3.1909		3.1909			
14.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	6.0000		6.0000			
15.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	1.3064		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	12.3092		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	17.5483		
4.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	12.3120		
5.	przyczepa dłużykowa	m-g	2.4000		
6.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1.2961		
7.	samochód samowyładowczy	m-g	4.0645		
8.	spawarka	m-g	22.1821		
9.	środek transportowy	m-g	12.1367		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	12.3120		
11.	żuraw samochodowy	m-g	8.5665		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: