

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Żmigród ul. Reymonta, Miłosza, Szymborskiej dz. nr 2/15, 3/
33, 4/1, 119, 120
INWESTOR : Gmina Żmigród
ADRES INWESTORA : 55-140 Żmigród, plac Wojska Polskiego 2-3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 1012*0.7*0.4	m ³ m ³	283.360	
			RAZEM	283.360
2	Przełaz mechaniczny dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 61	m m	61.000	
			RAZEM	61.000
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 1162	m m	1162.000	
			RAZEM	1162.000
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 1162	m m	1162.000	
			RAZEM	1162.000
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie 1012*2	m m	2024.000	
			RAZEM	2024.000
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1162	m m	1162.000	
			RAZEM	1162.000
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 25	szt. szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
8	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szafka oświetleniowa 1	szt. szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
9	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 1012*0.7*0.4	m ³ m ³	283.360	
			RAZEM	283.360
10	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 25	kpl.prze w. kpl.prze w.	25.000	
			RAZEM	25.000
11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 25	szt. szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 25	szt. szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
13	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 9	pomiar pomiar	9.000	
			RAZEM	9.000
14	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 25	odc. odc.	25.000	
			RAZEM	25.000
15	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
			RAZEM	1.000
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 24	prób. prób.	24.000	
			RAZEM	24.000
18	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
19	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet. 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	1012*0.7*0.4 = 283.360		
2	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	61		
3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m	1162		
4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	1162		
5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz zasypywanie kabla w rowie	m	1012*2 = 2024.000		
6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	1162		
7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	25		
8	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szafka oświetleniowa	szt.	1		
9	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	1012*0.7*0.4 = 283.360		
10	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	25		
11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	25		
12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	25		
13	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	9		
14	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	25		
15	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
16	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	24		
18	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - komplet.	kpl.	1		
19	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (DS)	r-g	888.1817		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 30x3 mm	kg	406.7005		406.7005			
2.	Deski igł. obrzyn. wymiar. gr. 19-25mm, kl. III	m ³	0.1281		0.1281			
3.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	290.7312		290.7312			
4.	Fundament B-60A (lub równoważne)	szt	25.0000		25.0000			
5.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm ²	m	1208.4548		1208.4548			
6.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	116.2000		116.2000			
7.	Oprawa typu CUDDLE LED 72 W barwa światła 5000 (lub równoważne)	szt	25.0000		25.0000			
8.	Ośłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm	m	1208.4800		1208.4800			
9.	piasek	m ³	113.3614		113.3614			
10.	Przewód YDY 500V 3x2,5mm ²	m	200.0000		200.0000			
11.	Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm	m	63.4419		63.4419			
12.	Słup aluminiowy SAL-N1 anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony elastomerem (lub równoważne)	szt	25.0000		25.0000			
13.	Szafka oświetleniowa SO-2 z zegarem astronomicznym	kpl	1.0000		1.0000			
14.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	12.7864		12.7864			
15.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	25.0000		25.0000			
16.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	5.2346		
2.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	27.8114		
3.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	70.0042		
4.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	27.8153		
5.	przyczepa dłużykowa	m-g	10.0000		
6.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	5.1927		
7.	samochód samowyładowczy	m-g	16.1940		
8.	spawarka	m-g	88.8808		
9.	środek transportowy	m-g	48.0067		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	27.8153		
11.	żuraw samochodowy	m-g	35.4851		
				RAZEM	

Słownie: