

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MORZĘCIN - KLISZKOWICE</b>					
1		<b>wyrównie istniejącej podbudowy</b>			
1	KNNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5 (6646+4211)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	542.850	542.850
				RAZEM	
2		<b>nawierzchnie bitumiczne</b>			
2	KNNR 6 d.2 1005-07	Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni pod warstwę profilującą-wiążącą 11399.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11399.850	11399.850
				RAZEM	
3	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 10857*(4.2/4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11399.850	11399.850
				RAZEM	
4	KNNR 6 d.2 1005-07	Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni pod warstwę ścieralną 10857	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10857.000	10857.000
				RAZEM	
5	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) GRUBOŚCI 4 CM 10857	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10857.000	10857.000
				RAZEM	
3		<b>uzupełnienie poboczy</b>			
6	KNNR 6 d.3 0113-01 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m UTWARDZNIŁE POBOCZY NIESORTEM KAMIENNYM 2556+1680	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4236.000	4236.000
				RAZEM	
4		<b>demontaż i montaż barier energochłonnych</b>			
7	KNNR 6 d.4 0703-01	Barier ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m DEMONTAŻ I MONTAŻ BARIER EWNRGOCHŁONNYCH W CELU DOSTSOWANIA DO NOWEJ NIWEETY DROGI MATERIAŁ Z ODZYSKU Krotność = 1.15 2*40	m m	80.000	80.000
				RAZEM	
5		<b>Zjazdy</b>			
8	KNNR 6 d.5 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5 istniejących zjazdów (307+264)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.550	28.550
				RAZEM	
9	KNNR 6 d.5 1005-07	Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni pod warstwę ścieralną 307+264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	571.000	571.000
				RAZEM	
10	KNNR 6 d.5 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na zjazdach 307+264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	571.000	571.000
				RAZEM	