



DOMOFON  
głosnik w salach oddziałów – 12szt.  
głosnik w sekretariacie – 1 szt.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia
0.00.	Wiatrołap	Granitogres	10,9 m <sup>2</sup>
0.01.	Hol wejściowy	Wykładzina PCV	17,5 m <sup>2</sup>
0.02.	Klatka schodowa	Wykładzina PCV schodowa	7,7 m <sup>2</sup>
0.03.	Schówek parządkowy	Płytki ceramiczne	6,9 m <sup>2</sup>
0.04.	Pomieszczenie dla personelu	Wykładzina PCV/płytki ceramiczne	16,1 m <sup>2</sup>
0.05.	Szafka	Wykładzina PCV	21,7 m <sup>2</sup>
0.06.	Komunikacja	Wykładzina PCV	12,0 m <sup>2</sup>
0.07.	Komunikacja	Wykładzina PCV	5,3 m <sup>2</sup>
0.08.	Sanitariaty	Płytki ceramiczne	22,0 m <sup>2</sup>
0.09.	Sala oddziału III	Wykładzina PCV	51,8 m <sup>2</sup>
0.10.	Sala oddziału IV	Wykładzina PCV	53,0 m <sup>2</sup>
0.11.	Jadalnia	Wykładzina PCV	24,2 m <sup>2</sup>
0.12.	Kuchnia	Wykładzina PCV	17,6 m <sup>2</sup>
0.13.	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	4,4 m <sup>2</sup>
0.14.	Komunikacja	Wykładzina PCV	2,7 m <sup>2</sup>
0.15.	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	2,7 m <sup>2</sup>
0.16.	Szafka	Wykładzina PCV	26,5 m <sup>2</sup>
0.17.	Komunikacja	Wykładzina PCV	12,1 m <sup>2</sup>
0.18.	Sanitariaty	Płytki ceramiczne	16,4 m <sup>2</sup>
0.19.	Komunikacja	Wykładzina PCV	4,7 m <sup>2</sup>
0.20.	Schówek	Wykładzina PCV	3,6 m <sup>2</sup>
0.21.	Sala oddziału II	Wykładzina PCV	50,3 m <sup>2</sup>
0.22.	Sala oddziału I	Wykładzina PCV	51,0 m <sup>2</sup>
0.23.	Jadalnia	Wykładzina PCV	19,1 m <sup>2</sup>
0.24.	Rozdzielnia	Płytki ceramiczne	13,5 m <sup>2</sup>
0.25.	Zmywalnia	Płytki ceramiczne	6,6 m <sup>2</sup>
0.26.	Pomieszczenie na odpady	Płytki ceramiczne	1,5 m <sup>2</sup>
0.27.	Pomieszczenie mycia termosów	Płytki ceramiczne	2,2 m <sup>2</sup>
0.28.	WC	Płytki ceramiczne	3,0 m <sup>2</sup>
0.29.	Komunikacja	Wykładzina PCV	7,0 m <sup>2</sup>
0.30.	Schówek parządkowy	Płytki ceramiczne	5,1 m <sup>2</sup>
<b>RAZEM</b>			<b>488,0 m<sup>2</sup></b>

- LEGENDA**
- Sciana istniejąca
  - Sciana projektowana
  - Elementy nowoprojektowane
  - Sciana do wykończenia
  - Hydrant DN25, wst. pętkowy
  - Sanitariaty, szatnia, łazienka, gł.26cm
  - Wentylacja mechaniczna wspomagająca
  - Wentylacja grawitacyjna
  - Wg. ogrzewanie brzozy szatniowej

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Kratoszyn ul. Ceglarska 1a/6	
<b>Przebudowa budynku przedszkola</b> Żmigród, ul. Czeresniowa dz.nr 8, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 82/1, 82/2	data Luty 2017
<b>RZUT PARTERU - przebud. wnętrza</b> mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjności architektonicznej Nr ewd. 7131/125/P/2001	1:100 1