



- A1 - Armatura wyciągowa fi 160 mm
 - A2 - Armatura wyciągowa fi 110 mm
 - W1 - Wentylator wyciągowy stropu fi 100 mm (100m3/h, 15W)
 - W4 - Wentylator kanałowy fi 160 mm (280m3/h, 25W) EURO
- - Grzejnik płytowy zamontowane
- - Grzejnik płytowy do zamontowania

Pozostałe c.o. prowadzić w brudzie podposadzki w otulinie poliuretanowej gr. 13 mm.
Płyty na piętro rozprowadzić w brudach ściennych w otulinie poliuretanowej gr. 13 mm.
Grzejniki do zamontowania produkując się płyty płytowe typu VK z zasileniem od dołu wyposażone w zawory grzejnikowe termodynamiczne z nastawą wspólną i głowicą regulacyjną termodynamiczną

PROJEKTOWANIE I NADZÓR	
ROBOTY SANITARNYCH	
INŻ. WŁODZIMIERZ WARKOCZ	
63-700 KROTOSZYN UL. CEGLAŃSKA 40	
TYTUŁ RYS./RZUT PIĘTRA – Inst. c.o. i wentylacji	SKALA
NAZWA	1:100
INWESTYCJA	Przebudowa budynku przedszkola
INWESTYCJA	55–140 Żmigrod, ul. Czerstowa 9
INWESTOR	Gmina Żmigrod pl. Wojska Polskiego 2–3
ADRES	55–140 Żmigrod, ul. Czerstowa 9
INWESTYCJA	dz. nr. 8, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 82/1, 82/2
AUTOR	INŻ. WŁODZIMIERZ WARKOCZ UAN 7342–37/93
PROJEKTU	MGR PRZEMISŁAW WARKOCZ
DATA	02.2017
PODPIS	
PROJEKTU	02.2017