



UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

oznaczenia graficzne:

CHUDY BETON

ŻELBET

GRANIT

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

RZĘDNA STANU WYKOŃCZONEGO

Skróty:

PO - pompa obiegowa

FP - filtr piaskowy

ZS - zawór sześciodrogowy

KP - pomiar pH i Cl

PD1 - dozowanie NaOCI

PD2 - dozowanie pH-

PA1 - pompa atrakcji 1

PA2 - pompa atrakcji 2

PA3 - pompa atrakcji 3

PA4 - pompa atrakcji 4

SZ - szafa zasilająco-sterująca

PP - prefiltr pompy

FD - prefiltr dysz

PŚ - pompa ścieku

Instalację w obrębie niecki fontanny wykonać z rur PE/PVC.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne usytuowanie w pionie i prostopadłe do ścian/płyty dennej przejść rur technologicznych !

Wszelkie przejścia przez ściany wykonać jako szczelne.

Rurociągi układać ze spadkiem w kierunku maszynowni.

Investor:

GMINA ŻMIGRÓD  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

Adres inwestycji:

ŻMIGRÓD  
Powiat trzebnicki  
dz. nr ewid.10, 11, 12, 20,22/6,  
23/1, 23/6, 59

Generalny Wykonawca Projektu:

plewa

biuro architektury

Garden Concept Architekci Krajobrazu  
W.Januszczyk P.Szkołut Sp. J.  
20-706 Lublin, ul. Snieżyńskiego 1  
tel./fax. +48 81 53 23 349  
www.gardenconcept.pl

Wykonawca Projektu:

plewa

biuro architektury

BIURO ARCHITEKTONICZNE  
**PLEWA**  
20 - 028 Lublin, Al. Racławickie 6/8  
tel./fax +48 81 534 89 05  
www.bap.pl

Investycja:

Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie obejmująca przebudowę nawierzchni placu i dróg, przebudowę oświetlenia, budowę fontanny, elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.

Obiekt:

Fontanna

Branża

ARCHITEKTURA

Stadium (Faza):

PROJEKT BUDOWLANY

Projektował

mgr inż. arch. Mariusz Plewa

Nr upr. bud.  
46/98  
UW Kraków

podpis

Opracował

mgr inż. arch. Justyna Czerwińska

Nr upr. bud.

podpis

Sprawdził

mgr inż. arch. Marta Plewa

Nr upr. bud.  
Rz/A-05/05

podpis

Tytuł rysunku:

MASZYNOWNIA- RZUT, PRZEKRÓJ

Data

02.2012

Nr rysunku

03

Rewizja rys.

Skala

1:25