

U W A G I I O Z N A C Z E N I A

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED
WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

oznaczenia graficzne:

- CHUDY BETON
- ŻELBET
- GRANIT
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- RZĘDNA STANU WYKOŃCZONEGO

Skróty:

- PO - pompa obiegowa
- FP - filtr piaskowy
- ZS - zawór sześciodrogowy
- KP - pomiar pH i Cl
- PD1 - dozowanie NaOCl
- PD2 - dozowanie pH-
- PA1 - pompa atrakcji 1
- PA2 - pompa atrakcji 2
- PA3 - pompa atrakcji 3
- PA4 - pompa atrakcji 4
- SZ - szafa zasilająco-sterująca
- PP - prefiltr pompy
- FD - prefiltr dysz
- PS - pompa ścieku

Instalację w obrębie niecki fontanny wykonać z rur PE/PVC.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne usytuowanie w pionie i prostopadle do ścian/płyty dennej przejść rur technologicznych !

Wszelkie przejścia przez ściany wykonać jako szczelne.

Rurociągi układać ze spadkiem w kierunku maszynowni.

PRZĘKRÓJ A-A
skala 1:25

RZUT NIECKI FONTANNY
skala 1:25

Inwestor:		GMINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród		Adres inwestycji:		ŻMIGRÓD Powiat trzebnicki dz. nr ewid.10, 11, 12, 20,22/6, 23/1, 23/6, 59	
Generalny Wykonawca Projektu:				 Garden Concept Architektki Krajobrazu W.Januszczyk P.Szkołut Sp. J. 20-706 Lublin, ul. Śnieżyńskiego 1 tel/fax: +48 81 53 23 349 www.gardenconcept.pl			
Wykonawca Projektu:				BIURO ARCHITEKTONICZNE PLEWA 20 - 028 Lublin, Al. Racławickie 6/8 tel./fax: +48 81 534 89 05 www.bap.pl			
Inwestycja:		Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie obejmująca przebudowę nawierzchni placu i dróg, przebudowę oświetlenia, budowę fontanny, elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.					
Obiekt:		Fontanna					
Branża:		ARCHITEKTURA		Stadium (Faza): PROJEKT BUDOWLANY			
Projektował	mgr inż. arch. Mariusz Plewa			Nr upr. bud.	46/98	podpis	
Opracował	mgr inż. arch. Justyna Czerwińska			Nr upr. bud.	UW Kraków	podpis	
Sprawił	mgr inż. arch. Marta Plewa			Nr upr. bud.	Rz/A-05/05	podpis	
Tytuł rysunku:							
RZUT NIECKI FONTANNY, PRZĘKRÓJ A - A							
Data	Nr rysunku			Rewizja rys.		Skala	
02.2012	01					1:25	