



LOKALIZACJA PRZEPUSTU WAŁOWEGO PW

(PRZEDŁUŻENIE ISTN.

RUROCIĄGU). DEMONTAŻ ISTN.
2 KRĘGÓW BETONOWYCH
(ujście rowu do rzeki, 15 m
odcinek rowu), POZOSTAŁOŚĆ
PO PRZEPUSCIE
KOMUNIKACYJNYM, OBECNIE
NIE SPEŁNIA FUNKCJI.
ODMULENIE ROWU WARSTWĄ
40cm (na dł. 15m, przy
szer. dna 1m i nachyleniu
skarpy 1:1,5).

SKARPY ORAZ DNO WYŁOŻYĆ
KAMIENIEM ŁAMANYM.



Inwestor: Urząd Gminy Zmięród Pl. Wojska Polskiego 2–3 Zmięród			
Projekt wykonawczy: Zagospodarowanie terenów przy rzece Ścieżnicy w Zmięrodzie			
Adres inwestycji: Tereny nad rzeką Ścieżnicą w kompleksie działek nr: 42/AM13, 2/AM47, 2/2A14, 3AM 47, 4 AM47, 5/3 AM47, 15 AM9, 16/3AM9, 49AM10, 50AM10, 51AM10, 2/BA47, 14/10A9, 16/2A9			
BRANŻA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA		STADIUM: PW	
PRACOWNIA: STUDIALNO-PROJEKTOWA IAK UP. WE WROCŁAWIU		DR. INŻ. ARCH.	PROJEKT
PROJEKT: dr inż. arch. ANNA BOCHEŃSKA-SKAŁECKA		DR. INŻ. ARCH.	PROJEKT
dr inż. arch. kraj. EWA WALTER		DR. INŻ. ARCH.	PROJEKT
Tytuł rysunku: Odmulenie rowu. Demontaż nieczynnego przepustu.			
SKALA: A3	DATA:	NO. RYSUNKU: A 19	WYDAJE: 1