



RZUT DACHU
SKALA 1:100



OPIS

- ZWÓD POZIOMY NA DACHU WYKO WYKONAĆ METODĄ NAPRĘŻENIOWĄ DRUTEM STAŁOWYM OCYNKOWANYM FeZn $\phi 8\text{ mm}$
- ZWODY PIONOWE WYKONAĆ DRUTEM STAŁOWYM OCYNKOWANYM FeZn $\phi 8\text{mm}$ W RB28 UKŁADANYM BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANIE W BRUZDZIE WYKONANEJ W STYROPIANIE I ZATYNKOWANE TYNKIEM MINERALNYM
- ZŁĄCZA KONTROLNE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,5m OD TERENU I OSŁONIĆ DRZWICZKAMI D15x25x10cm
- WENTYLATOR NA DACHU(JAKO URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE)NALEŻY OSŁONIĆ ZWODEM PIONOWYM $\phi 16\text{mm}$ WYS.2,0m.np.FIRMY ELKO-BIS.ZWÓD PIONOWY NALEŻY ZAMOCOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.70cm OD WENTYLATORA. W TYM CELU DO PODSTAWY WENTYLATORA NALEŻY ZAMOCOWAĆ STAŁOWY PRĘT $\phi 16\text{mm}$ SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA DRAŻKÓW IZOLACYJNYCH I ZWODU PIONOWEGO
- JAKO OTOK WYKORZYSTANO ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU POŁĄCZONE TRWALE W ZAMKNIĘTY OBWÓD WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
- OSPRZĘT DLA INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ WG. KATALOGU DEHN i ELKO-BIS
- POŁĄCZENIA SPAWANE MAŁOWAĆ FARBĄ RDZOOCHRONNĄ.
- PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT WYKONAĆ POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA. $R < 10\text{ OMÓW}$.

WYKONAWCA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Kamil Roszczyk ul. Kazanowskiego 24/20, 17-100 Bielek Podlaski NIP: 543-206-79-47, REGON: 200728630 kom. 661 528 238	Projektant inż. WIESŁAWA ŚWIDERSKA uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej BŁ. 20/91	Podpis:
	Sprawdzający inż. BARBARA ŁOZOWSKA uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej BŁ. 167/75	Podpis:
NAZWA OBIEKTU / ZADANIA: Świetlica wiejska		
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100
		DATA: 21.10.2013r
ADRES: działka nr 137; 349/1, obręb Osiek, gm. Żmigród	NR RYSUNKU: E4	