

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji budynków mieszkalnych
ADRES INWESTYCJI : 55-140 Żmigród, ul. Zamkowa 4-12, ul. Zamkowa 14-20
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniaowa w Żmigrodzie
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia podczas procedury przetargowej

DATA OPRACOWANIA : 03.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45400000-1	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Zamkowa 4-12			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	(5)*12.5*5	m ²	312.500	
				RAZEM	312.500
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1613-02	poz.1	m ²	312.500	
				RAZEM	312.500
3	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	poz.1*1.2	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
4	kalkulacja	Wynajem rusztowań oplata dzierżawy	m ²		
d.1	własna	62.4	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z kształtek szklanych (luksferów) o grubości do 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-05	2.1*(2.1+0.9+1.1+0.92+2.65)*5	m ²	80.535	
				RAZEM	80.535
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	poz.5*0.06	m ³	4.832	
				RAZEM	4.832
7	kalkulacja	Oplata za utylizację odpadów	t		
d.1	własna	poz.6*2.4	t	11.597	
				RAZEM	11.597
8	KNR K-02	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospojonej (klejowej)	m ²		
d.1	0104-06	poz.5-5*(0.072*2.1*3+poz.9+1.7*0.9)	m ²	64.317	
				RAZEM	64.317
9	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0114-02	0.20*0.21*2*3*5	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
10	KNR AT-44	Nadproża KONBET strunobetonowe 180x72mm	m belki		
d.1	0301-03	2.1*3*5	m belki	31.500	
				RAZEM	31.500
11	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 19cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-01	poz.8+poz.9	m ²	65.577	
				RAZEM	65.577
12	KNR 0-23	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 13 przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-03	2.1*(0.72+0.69+0.05)*5	m ²	15.330	
				RAZEM	15.330
13	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany ręcznie	m ²		
d.1	0501-01	poz.11+poz.12	m ²	80.907	
				RAZEM	80.907
14	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy-wykonany ręcznie ościeżach	m ²		
d.1	0501-02	(0.19*0.9*2+0.19*1.7)*5	m ²	3.325	
				RAZEM	3.325
15	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
d.1	0602-02	poz.13+poz.14	m ²	84.232	
				RAZEM	84.232
16	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
d.1	0928-08	3*5*1.42	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
17	KNR 2-02	Podokienniki PVC o szerokości do 30 cm	m		
d.1	2103-02	3*5*1.8	m	27.000	
				RAZEM	27.000
18	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m ²		
d.1	0517-02	3*5*1.8	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (poz.8+poz.9+(0.14*0.9*2+0.14*1.7)*5)*1.1	m ² m ²	 74.830	 74.830
				RAZEM	74.830
20 d.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² poz.19	m ² m ²	 74.830	 74.830
				RAZEM	74.830
21 d.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.19	m ² m ²	 74.830	 74.830
				RAZEM	74.830
2	45400000-1	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Zamkowa 14-20			
22 d.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja (5)*12*4	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
23 d.2	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m poz.22	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
24 d.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.22*1.2	m ² m ²	 288.000	 288.000
				RAZEM	288.000
25 d.2	kalkulacja własna	Wynajem rusztowań oplata dzierżawy 5*12	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
26 d.2	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z kształtek szklanych (luksferów) o grubości do 1/2 ceg. 2.1*(2.28+0.94+1.19+1.21+2.27)*4	m ² m ²	 66.276	 66.276
				RAZEM	66.276
27 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km poz.26*0.06	m ³ m ³	 3.977	 3.977
				RAZEM	3.977
28 d.2	kalkulacja własna	Oplata za utylizację odpadów poz.27*2.4	t t	 9.545	 9.545
				RAZEM	9.545
29 d.2	KNR K-02 0104-06	Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) poz.26-4*(0.072*2.1*3+poz.30+1.7*0.9)	m ² m ²	 54.310	 54.310
				RAZEM	54.310
30 d.2	KNR 2-02 0114-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. 0.20*0.21*2*3*4	m ² m ²	 1.008	 1.008
				RAZEM	1.008
31 d.2	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 180x72mm 2.1*3*4	m belki m belki	 25.200	 25.200
				RAZEM	25.200
32 d.2	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 14cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki poz.29+poz.30	m ² m ²	 55.318	 55.318
				RAZEM	55.318
33 d.2	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 8 przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 2.1*(0.4+0.12+0.55+0.12+0.23)*4	m ² m ²	 11.928	 11.928
				RAZEM	11.928
34 d.2	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy wykonany ręcznie poz.32+poz.33	m ² m ²	 67.246	 67.246
				RAZEM	67.246
35 d.2	KNR AT-31 0501-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy-wykonany ręcznie ościeżach (0.19*0.9*2+0.19*1.7)*4	m ² m ²	 2.660	 2.660
				RAZEM	2.660
36 d.2	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna poz.34+poz.35	m ² m ²	 69.906	 69.906
				RAZEM	69.906

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 0-19 d.2 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 3*4*1.42	m ² m ²	17.040	
				RAZEM	17.040
38	KNR 2-02 d.2 2103-02	Podokienniki PVC o szerokości do 30 cm 3*4*1.8	m m	21.600	
				RAZEM	21.600
39	KNR-W 2-02 d.2 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 3*5*1.8	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
40	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (poz.29+poz.30+(0.14*0.9*2+0.14*1.7)*4)*1.1	m ² m ²	63.006	
				RAZEM	63.006
41	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 poz.40	m ² m ²	63.006	
				RAZEM	63.006
42	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.40	m ² m ²	63.006	
				RAZEM	63.006