
KOSZTORYS ŚLEPY/OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : Powidzko działka oznaczona geodezyjnie nr 69 i 70/2 AM 1
Obręb Powidzko
INWESTOR : Gmina Żmigród
ADRES INWESTORA : pl.Wojska Polskiego nr 2-3 55-140 Żmigród
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV kwartał 2013 rok

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.123	km	0.123	
				RAZEM	0.123
2 Roboty rozbiórkowe					
2	KNNR 2-31	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0813-05	9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3 Oczyszczenie i skropienie warstw					
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.3	1005-04	Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (123.0*4.0)	m ²	492.000	
		2.5	m ²	2.500	
		Zjady indywidualne	m ²	20.000	
		20.0			
				RAZEM	514.500
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-emulsją asfaltową szybkorozpadową 65%	m ²		
d.3	1005-07	Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (123.0*4.0)	m ²	492.000	
		2.5	m ²	2.500	
		Zjady indywidualne	m ²	20.000	
		20.0			
				RAZEM	514.500
4 Podbudowa pod nawierzchnią i zjazdami					
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.4	0113-04	Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (123.0*4.0)	m ²	492.000	
		2.5	m ²	2.500	
		Zjady indywidualne	m ²	20.000	
		20.0			
				RAZEM	514.500
5 Nawierzchnia bitumiczna					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.5	0309-02	Krotność = 1.25			
		Nawierzchnia z włączeniem do drogi gminnej (123.0*4.0)	m ²	492.000	
		2.5	m ²	2.500	
		Zjady indywidualne	m ²	20.000	
		20.0			
				RAZEM	514.500
6 Oznakowanie pionowe					
7	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6	0702-01	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.6	0702-04	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 Wykonanie pobocza					
9	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.7	0501-01	(123.0*0.5)*2	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
8 Inwentaryzacja powykonawcza					
10	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km		
d.8		0.123	km	0.123	
				RAZEM	0.123

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych								
d.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km				0.123	
	999	-- Robocizna --	r-g	56.0000	0.00	0.000		
	3951300	-- Materiały -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m³	0.1100	0.00	0.000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	1.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	0.123	0.00
2 Roboty rozbiórkowe								
d.2	2 KNR 2-31 0813-05	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m				9.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2568	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	9.000	0.00
3 Oczyszczenie i skropienie warstw								
d.3	3 KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m²				514.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0160	0.00	0.000		
	3930099 0000000	-- Materiały -- woda	m³	0.0080	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	52511 39116	-- Sprzęt -- szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	0.0054	0.00	0.000		
		ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0.0054	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	514.500	0.00
d.3	4 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych-emulsją asfaltową szybkorozpadową 65%	m²				514.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0076	0.00	0.000		
	1041099 1020399 0000000	-- Materiały -- emulsja szybkorozpadowa 65%	kg	0.5000	0.00	0.000		
		olej (paliwo technologiczne)	dm³	0.0180	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	52271 39116	-- Sprzęt -- skraplarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm³	m-g	0.0122	0.00	0.000		
		ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0.0122	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	514.500	0.00
4 Podbudowa pod nawierzchnią i zjazdami								
d.4	5 KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m²				514.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0243	0.00	0.000		
	1600580 1600600 3930099 0000000	-- Materiały -- tłuczeń kamienny	t	0.1700	0.00	0.000		
		mielony kamień	t	0.0143	0.00	0.000		
		woda	m³	0.0080	0.00	0.000		
		materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	11612 12100	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0025	0.00	0.000		
		walec statyczny samojezdny	m-g	0.0256	0.00	0.000		
Razem pozycja 5						0.000	514.500	0.00
5 Nawierzchnia bitumiczna								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
6 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²				514.5	
	999	-- Robocizna -- 0.0399*1.25=	r-g	0.0499	0.00	0.000		
	2390099	-- Materiały -- mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0.102*1.25=	t	0.1275	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
	52314	-- Sprzęt -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0075*1.25=	m-g	0.0094	0.00	0.000		
	12100	walec statyczny samojezdny 0.0075*1.25=	m-g	0.0094	0.00	0.000		
	12160	walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0075*1.25=	m-g	0.0094	0.00	0.000		
	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0.025*1.25=	m-g	0.0313	0.00	0.000		
Razem pozycja 6						0.000	514.500	0.00
6 Oznakowanie pionowe								
7 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.				3.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7530	0.00	0.000		
	1323812	-- Materiały -- słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	kg	19.3600	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	3.000	0.00
8 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.				3.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8240	0.00	0.000		
	1355599	-- Materiały -- tablice znaków drogowych	szt	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	3.000	0.00
7 Wykonanie pobocza								
9 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²				(123.0*0.5)* 2 = 123.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0850	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	123.000	0.00
8 Inwentaryzacja powykonawcza								
10 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km				0.123	
	999	-- Robocizna -- robocizna	km	1.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	0.123	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł