
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Garbce
ADRES INWESTYCJI : Odcinek drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr 284/2 i 316/6 AM 1 Obręb Garbce
INWESTOR : Gmina Żmigród
ADRES INWESTORA : pl. Wojska Polskiego nr 2-3, 55-140 Żmigród
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu nieograniczonym
ADRES WYKONAWCY : Wyłonionego w przetargu nieograniczonym
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Frąckowiak
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne zjazdy indywidualne					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z	m ³		
d.1	0205-03	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		Zjazd nr 1	m ³	4.050	
		15.0*0.27			
		Zjazd nr 2	m ³	8.910	
		33.0*0.27			
		Zjazd nr 3	m ³	6.750	
		25.0*0.27			
		Zjazd nr 7	m ³	4.860	
		18.0*0.27			
		Zjazd nr 8	m ³	2.970	
		11.0*0.27			
				RAZEM	27.540
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	w gr.kat.V-VI			
		Zjazd nr 1	m ²	15.000	
		15.0			
		Zjazd nr 2	m ²	33.000	
		33.0			
		Zjazd nr 3	m ²	25.000	
		25.0			
		Zjazd nr 7	m ²	18.000	
		18.0			
		Zjazd nr 8	m ²	11.000	
		11.0			
				RAZEM	102.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
		Zjazd nr 1	m ²	15.000	
		15.0			
		Zjazd nr 2	m ²	33.000	
		33.0			
		Zjazd nr 3	m ²	25.000	
		25.0			
		Zjazd nr 7	m ²	18.000	
		18.0			
		Zjazd nr 8	m ²	11.000	
		11.0			
				RAZEM	102.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po	m ²		
d.1	0114-06	zagęszcz.			
		Krotność = 5			
		Zjazd nr 1	m ²	15.000	
		15.0			
		Zjazd nr 2	m ²	33.000	
		33.0			
		Zjazd nr 3	m ²	25.000	
		25.0			
		Zjazd nr 7	m ²	18.000	
		18.0			
		Zjazd nr 8	m ²	11.000	
		11.0			
				RAZEM	102.000
5	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.1	1005-04				
		Zjazd nr 4	m ²	27.000	
		27.0			
		Zjazd nr 5	m ²	5.000	
		5.0			
		Zjazd nr 6	m ²	28.000	
		28.0			
		Zjazd nr 9	m ²	9.000	
		9.0			
				RAZEM	69.000
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01				
		Zjazd nr 4	m ³	2.160	
		27.0*0.08			
		Zjazd nr 5	m ³	0.400	
		5.0*0.08			
		Zjazd nr 6	m ³	2.240	
		28.0*0.08			
		Zjazd nr 9	m ³	0.720	
		9.0*0.08			
				RAZEM	5.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.1	KNNR 6 1005-08 analogia	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
		Zjazd nr 1 15.0	m ²	15.000	
		Zjazd nr 2 33.0	m ²	33.000	
		Zjazd nr 3 25.0	m ²	25.000	
		Zjazd nr 4 27.0	m ²	27.000	
		Zjazd nr 5 5.0	m ²	5.000	
		Zjazd nr 6 28.0	m ²	28.000	
		Zjazd nr 7 18.0	m ²	18.000	
		Zjazd nr 8 11.0	m ²	11.000	
		Zjazd nr 9 9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	171.000
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.75	m ²		
		Zjazd nr 1 15.0	m ²	15.000	
		Zjazd nr 2 33.0	m ²	33.000	
		Zjazd nr 3 25.0	m ²	25.000	
		Zjazd nr 4 27.0	m ²	27.000	
		Zjazd nr 5 5.0	m ²	5.000	
		Zjazd nr 6 28.0	m ²	28.000	
		Zjazd nr 7 18.0	m ²	18.000	
		Zjazd nr 8 11.0	m ²	11.000	
		Zjazd nr 9 9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	171.000
2 Roboty nawierzchniowe drogi					
9 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		Nawierzchnia z kostki brukowej i mieszanki kamiennej 280.0*4.0	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
10 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		Nawierzchnia z kostki brukowej i mieszanki kamiennej 280.0*0.08	m ³	22.400	
				RAZEM	22.400
11 d.2	KNNR 6 1005-08 analogia	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
		Nawierzchnia z kostki brukowej i mieszanki kamiennej 280.0*4.0	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
12 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		Nawierzchnia z kostki brukowej i mieszanki kamiennej 280.0*4.0	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
13 d.2	KNNR 6 1005-08 analogia	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
		Nawierzchnia z kostki brukowej i mieszanki kamiennej 280.0*4.0	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
14 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		Nawierzchnia z kostki brukowej i mieszanki kamiennej 280.0*4.0	m ²	1120.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1120.000
3 Pobocze drogi					
15	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	Pobocze drogi strona prawa 248.0*0.50	m ²	124.000	
		Pobocze drogi strona lewa 234.50*0.50	m ²	117.250	
				RAZEM	241.250
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz. 14 cm	m ²		
d.3	0204-01	Pobocze drogi strona prawa 248.0*0.50	m ²	124.000	
	analogia	Pobocze drogi strona lewa 234.50*0.50	m ²	117.250	
				RAZEM	241.250
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.3	0204-02	Pobocze drogi strona prawa 248.0*0.50	m ²	124.000	
	analogia	Pobocze drogi strona lewa 250.0*0.50	m ²	125.000	
				RAZEM	249.000
4 Regulacja urządzeń					
18	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.4	1406-03	5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.4	1406-04	4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 Oznakowanie pionowe					
20	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02	8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.5	0703-01	6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.5	0703-02	6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 Inwentaryzacja powykonawcza					
23		Inwentaryzacja powykonawcza	m		
d.6	kalk. własna	280.0	m	280.000	
				RAZEM	280.000